

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÇELTİK ŞEHİT JANDARMA RAMAZAN GÜLLE İLÇE DEVLET HASTANESİ
RÖNTGEN CİHAZI DEMONSTRASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname Derebucak İlçe Hastanesinde bulunan ve 29/04/2025 tarihinde 3 numaralı TİF ile çıkışı yapılarak Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan GÜLLE İlçe Devlet Hastanesine devri yapılan; Siemens marka RTM78HS model 1013223882 künye numaralı Röntgen cihazının demontajının yapılıp, Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan GÜLLE İlçe Devlet Hastanesine taşınarak montaj yapılması ve Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan GÜLLE İlçe Devlet Hastanesinde kurulu olan Fuji marka CR-IR 392 model 1013274535 künye numaralı Röntgen cihazının demontajının yapılarak idarenin belirlediği depoya kaldırılması işinin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. Cihaz mevcut eski yerinden çalışır vaziyette teslim alınarak taşıma sorumluluğu da firma üzerinde olacak şekilde yeni yerine montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Kurulum yerinde mevcut bulunan Röntgen cihazının demontajı usulüne uygun bir şekilde yapılarak idarenin belirlediği depoya kaldırılacaktır.
2. Demontaj, nakliye ve montaj işleri idarenin karar vereceği tarihte gerçekleşecektir.
3. Cihazlarda demontaj, taşıma ve montaj esnasında oluşabilecek risklere karşı yüklenici gerekli önlemleri almalı, gerekli özeni göstermeli ve cihazın demontaj, taşıma ve montajında oluşabilecek riskler için sigorta yaptırmalıdır. Aksi halde cihazda oluşabilecek sorun, hasar ve her türlü risklerin sorumluluğu yüklenici firmanın olacaktır.
4. Teklif verecek firmalar cihazların söküleceği ve cihazın kurulacağı yerin ayrıntılı keşfini yapıp buna göre fiyat teklifi verecektir.
5. Cihazın taşınması ile ilgili her türlü masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. (sigorta, nakliye vb.)
6. Montaj işlemi sonrasında, montajı yapılan cihazın üretici firma tarafından yapılması istenen testler (kalibrasyon, elektriksel güvenlik testi, fiziksel kontrol vb.) ve cihazının tüm ayar ve bakımları yapılıp çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemler ayrıntılı olarak teknik servis raporu ile belgelendirilmeli ve idareye sunulmalıdır.
7. Demontaj, nakliye ve montaj işleri esnasında yapıya verilecek her türlü yapısal (çarpma veya sürtünmeden oluşacak yapı vb. zararları) hasarlar yüklenici firmanın sorumluluğunda olup, oluşacak zararlar tazmin edilecektir.
8. Demontaj, nakliye ve montaj işlemleri için gerekli teçhizat, araç, personel gibi ihtiyaç duyulacak gereksinimleri yüklenici firma karşılayacaktır.


Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Hacı TOSUN
Niyomedikal Mühendisi


Başhekim
Uzm. Dr. Hasan KAPUR KALKOÇ
RAMAZAN GÜLLE İLÇE DEVLET HASTANESİ
ÇELTİK ŞEHİT JANDARMA ÜZMAN ÇAVUŞ

9. İşin başından sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar yüklenicinin sorumluluğundadır.
10. Servis verecek yüklenici firma "TS 12426 Yetkili Servisler-Tibbi Cihazlar-Kurallar veya "TS13703 Özel Servisler-Tibbi Cihazlar-Kurallar" standartlarına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktır. Servis hizmetleri yüklenici firma tarafından bu standartlara uygun olarak verilecektir.
11. Yüklenici firma ve servis hizmeti verecek olan teknik personelin ÜTS'de kayıtlı olması gerekmektedir.

GARANTİ ŞARTLARI

Sistem montaj ve işçilik hatalarına karşı muayene kabulünden itibaren 6 ay garantili olacaktır. Montaj ve düzenlemeler esnasında kullanılan her türlü yedek parça yine muayene kabulünden itibaren en az 6 (altı) ay olacaktır.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

Cihazın parçaları ve yan donanımları taşıma esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Habibe TOŞUN
Biyomedikal Mühendis

06.05.2025
Uzm.Dr. Hasan Alper KARAKOÇ

Başhekim
